

**BANCO DE COSTA RICA.**  
**LICITACION ABREVIADA #2017LA-000011-01.**  
**“REMODELACIÓN INTERNA BCR OFICINAS**  
**CENTRALES HALL Y BACK OFFICE”.**

El Banco de Costa Rica, informa a los interesados en la licitación en referencia, que la fecha de apertura de ofertas, se traslada para las once horas con treinta minutos (11:30 a.m.) del día miércoles 26 de abril del 2017.

Modificaciones al cartel:

- 1- Para la indicación de pared “PAV” indicada en la lámina A-5, el detalle que corresponde es el “Pared tipo PV”, indicado en lámina A-6.
- 2- En la lámina A-12, el acabado del área indicada como “piso de paladiana existente resanado y pulido”, cambia a porcelanato nuevo, con las mismas características del “PO” indicado en la tabla de esta misma lámina y especificaciones técnicas, por ende se debe considerar la demolición y nivelación de esta área. De la misma forma toda el área que se indica como “piso de paladiana nuevo” cambia a porcelanato nuevo, con las mismas características del “PO” indicado en la tabla de esta misma lámina y especificaciones técnicas.
- 3- La distancia de los cuartos de telecomunicaciones indicados como “Cuarto a asignar por el personal del BCR” es de 50m.
- 4- El modelo de referencia indicado para los equipos de aire acondicionado en la lámina 19 M5 DIAGRAMAS Y TABLAS HALL OFICINAS CENTRALES, se debe leer correctamente FTHCH06 y FTHCH10.
- 5- En el caso de los circuitos de control de los sistemas de aire acondicionado se debe utilizar tubería EMT UL.
- 6- Se adjunta detalle de equipos a desinstalar

Unidades manejadoras de 3 toneladas	10
Unidades manejadoras de 5 toneladas	5
Unidades de expansión directa de 2 toneladas	5

Se aclara que se debe desinstalar las acometidas eléctricas, mecánicas, ductos, controles y cualquier detalle que implica conexión con estas.
- 7- Sistema de control de equipos.  
Se aclara que el sistema de control debe ser para cada equipo lo indicado en especificaciones técnicas, el sistema BMS indicado en la lámina M5 Diagramas y Tablas no se debe incluir en la cotización, adicional a esto el edificio No cuenta con un sistema BMS integral.
- 8- Válvulas para cada equipo.

Cada equipo debe llevar una válvula de tres vías y su respectiva válvula de balance, el detalle indicado en la lámina M-1 como "DETALLE CONEXIÓN DE CHILLER" se debe eliminar y no utilizar en el presente proyecto.

9- Conexión a ramal principal de Agua Helada

La conexión de agua Helada principal para la alimentación de los equipos, se debe la conexión y colocación de una T para cada una de las tuberías de alimentación indicadas y todo lo que conlleve este trabajo a nivel de flujo y paro del Chiller

10- Kit de Medición.

En el punto 6.11.5. de especificaciones técnicas se debe eliminar lo siguiente:

**"El contratista deberá suministrar un kit de medición para ser usado con las válvulas de balance y las válvulas de triple uso"**

**Oficina de Contratación Administrativa.**



Francis Hernandez Monge,  
Área de Licitaciones.

RJHR.\*